



MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL

Local: Rua Vereador Gabriel Francisco, 370 – Centro – Santa Cruz da Conceição/SP

- 1. PRELIMINARES:** Limpeza e preparo do terreno para receber a construção e escoar as águas pluviais.
- 2. FUNDAÇÃO:** Serão compostas por brocas de concreto armado com diâmetro de 20 cm e vigas baldrame também em concreto armado, todos moldados "in loco".
- 3. IMPERMEABILIZAÇÃO:** No respaldo do alicerce, sendo constituída de cimento e areia, no traço 1:3, na proporção indicada pelo fabricante.
- 4. ALVENARIA:** De blocos cerâmicos assentados com argamassa de traço 1:4. As paredes de espessura de 15 cm.
- 5. CONTRAPISO:** Em concreto simples, de espessura 5 cm (pelo menos), traço 1:6:6 e fck 20 MPa.
- 6. FORRO:** Será executado forro em placas de gesso acartonado.
- 7. COBERTURA:** A estrutura do telhado será executada em estrutura de madeira e será coberta com telha cerâmica e deverão ter calhas e rufos onde for necessário.
- 8. ESQUADRIAS:** As esquadrias serão de madeira e alumínio, conforme projeto.
- 9. INSTALAÇÃO ELÉTRICA:** De acordo com as especificações da ELEKTRO, toda em butida em conduites.
- 10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA:** A rede de distribuição será executada com canos de PVC e a rede de esgotos também em PVC, com caimento para a rede pública. Não serão depositadas águas pluviais em Rede Coletora de Esgotos.



- 11. REVESTIMENTOS:** As superfícies, serão revestidos com chapisco e reboco de maneira geral, e nos banheiros terão revestimento cerâmico até o teto. O Forro, receberá uma demão de massa.
- 12. PISOS:** Os pisos serão cerâmicos.
- 13. PINTURA:** Interna e externamente, as paredes serão pintadas com tintas látex, cor a escolher em duas demãos. Portas com esmalte/verniz a escolher.
- 14. VIDROS:** Serão colocados os lisos comuns.
- 15. LIMPEZA:** Após os serviços executados, se procederá a limpeza geral da obra.

Santa Cruz da Conceição, 12 de novembro de 2018.

Responsável Legal

Alessandra Aparecida Bertola
Diretora de Saúde

Responsável Técnico

Engº Civil Pedro Figueiredo
CREA 5069543194