



Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição **Estado de São Paulo**

MEMORIAL DESCRITIVO – SERVIÇOS COMPLEMENTARES – ÁREA EXTERNA **COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DO ITEM 16.02.090**

O fechamento de divisa deverá ser executado no modelo do FDE, FD-14 e FD-23 conforme projeto de implantação e catálogo de componentes em anexo.

O Portão de tela para setorização PT-50 deverá ser feito conforme projeto de implantação e catálogo de componentes em anexo.

O item 16.02.090 representando pelo cimentado será para pisos externos e calçadas externas deverá considerar piso com espessura mínima de 7cm acabado com concreto FCK 250 MPA sobre o lastro de brita ou lona, com juntas secas/serradas em espaços de 3x4 sendo executado conforme projeto de implantação do FDE.

O pedrisco será utilizado para as calçadas externas e deverá ser executado conforme projeto de implantação e catálogo de componentes em anexo.

A canaleta CA-05 será utilizada para águas pluviais deverá ser executado conforme projeto de implantação e catálogo de componentes em anexo.

A canaleta CA-21 será utilizada para águas pluviais deverá ser executado conforme projeto de implantação e catálogo de componentes em anexo.

O Abrigo para lixo deverá ser executado conforme projeto de implantação e catálogo de componentes em anexo.

Os tubos representados pelos itens 16.05.064, 16.05.065, 16.05.066, 16.05.067 serão utilizados conforme projeto de implantação de hidráulica em anexo na área externa.

O BC-24 será instalado na área externa conforme projeto de implantação geral e deverá seguir as especificações do catálogo de componentes em anexo.

A sinalização para vaga acessível deverá ser executada conforme projeto de implantação e catálogo de componentes em anexo.

Os itens 02.02.035, 02.03.001, 02.05.018, 03.01.001, 03.02.002, 11.01.002, 11.03.001, 15.04.006 e 16.15.010 serão utilizados para execução do muro de arrimo, qualquer dúvida das discriminações dos itens consultar o catálogo de componentes do FDE.

A caixa de alvenaria deverá ser instalada conforme segue no projeto de implantação em anexo e seguindo especificações do catálogo de componentes do FDE.

E para finalizar deverá ser plantada grama esmeralda nos tapumes conforme indicado no projeto de implantação.

Observação: Se alguns dos itens da planilha orçamentaria não foi citado neste memorial e nem colocado o catálogo de componentes em anexo neste processo deverão entrar no site do FDE www.fde.sp.gov.br/ e fazer a consulta.

Santa Cruz da Conceição, 10 de junho de 2016.

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELA FERNANDA BENEDITO
DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
ARQUITETA URBANISTA – CAU/SP: A87756-5